

รายการประมาณราคางานต้นทุน (ราคาต่อหน่วย)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร ( 26.79บาท/ลิตร )

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยใช้วัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปูทับผิวจราจร

ถนนสาย หน้า วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง หมู่ที่ 7

วันที่.....2.....กุมภาพันธ์ ..... 2560.....

1. งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตร.ม. ละ - บาท

2. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตร.ม. ละ 14.51 บาท

3.งานตัดวัสดุ ริมคูระบายน้ำ คสล.

ขุดตัด

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลบ.ม.(ปกติ)ละ 21.48 บาท

ตัก

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลบ.ม.(หลวม)ละ 8.39 บาท

( 21.48 + 8.39 ) X 1.25

รวมค่างานต้นทุน

ลบ.ม. ละ 37.34 บาท

4. งานชั้นพื้นทางหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ลบ.ม. ละ 230.00 บาท

- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 10 กม. 24.74 บาท

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน ลบ.ม. ละ 254.74 บาท

- อัตราขุดตัวเมื่อบดทับ 254.74 X 1.5 382.11 บาท

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ 115.84 บาท

ค่าผสม 25.19 บาท

ค่าบดทับ 90.65 บาท

รวมค่างานต้นทุน

ลบ.ม.(แน่น) ละ 497.95 บาท

5. งานลาดยาง Prime Coat ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

- ค่ายาง Css-1 (ราคากรม.) ตันละ 18,992.67 บาท

- ค่าขนส่งวัสดุจาก กทม.-ทุ่งสง. 748 กม.ตันละ 1,765.28 บาท

- ค่าขนส่งขึ้นลง ยาง ตันละ 25.00 บาท

รวมค่าวัสดุหน้างาน ตันละ 20,782.95 บาท

- ค่ายางในอัตรา ตร.ม. ละ 1.10 ลิตร

( 0.80 - 1.40 ) ลิตร/ตรม.

20,782.95 X 1.10 / 1,000 22.86 บาท

- ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา ค่างาน ตร.ม. ละ 6.92 บาท

รวมค่างานต้นทุน

ตร.ม. ละ 29.78 บาท

## 6. งานลาดยาง Tack Coat ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ

- ค่าจ้าง Crs -2 (ราคากทม.)	ตันละ		18,346.00	บาท
- ค่าขนส่งวัสดุจาก กทม.-ทุ่งสง	748 กม.ตันละ		1,765.28	บาท
- ค่าขนขึ้นลง ยาง	ตันละ		25.00	บาท
รวมค่าวัสดุหน้างาน	ตันละ		20,136.28	บาท
- ค่าจ้างในอัตรา ตร.ม. ละ	0.4 ลิตร			
( 0.2 - 0.6 ) ลิตร/ตรม.				
20,136.28 X	0.4 /	1,000	8.05	บาท
- ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา ค่างาน ตร.ม. ละ			6.79	บาท
รวมค่างานต้นทุน	ตร.ม. ละ		14.84	บาท

## 7. งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

## 7.1 ค่าจ้าง ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

- ค่าจ้าง AC (ราคา กทม.)	ตันละ		14,350.00	บาท
- ค่าขนส่งวัสดุจาก กทม.-ทุ่งสง	748.00 กม.ตันละ		1,765.28	บาท
- ค่าขนขึ้นลง ยาง	ตันละ		35.00	บาท
รวมค่าวัสดุ	ตันละ		16,150.28	บาท
คิดเป็นค่าจ้าง AC ต่อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1	ตัน		
16,150.28 x	0.055		888.27	บาท

7.2 ค่าหินผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ  
อัตราส่วน

หินฝุ่น	0.50	ลบ.ม.
หิน 3/4"	0.25	ลบ.ม.
หิน 1/2"	0.10	ลบ.ม.
หิน 3/8"	0.15	ลบ.ม.

## ค่าหินผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

## 7.2.1 ค่าหินฝุ่น

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพานิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ			219.63	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้	0.50	ลบ.ม. จะได้	109.82	บาท

## 7.2.2 ค่าหิน 3/4"

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพานิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ			350.00	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้	0.25	ลบ.ม. จะได้	87.50	บาท

## 7.3.3 ค่าหิน 1/2"

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพานิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ			350.00	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้	0.10	ลบ.ม. จะได้	35.00	บาท

